


isometan



Труба из меди ITS с оболочкой из ПВХ специальной для систем газопровода в жилые и промышленные здания.
ITS copper pipe with PVC sheath designed specifically for gas pipework systems in residential and industrial buildings.

Характеристики медной трубы

Медь ITS отожжённая (R220) раскислённая фосфором качества Cu-DHP химический состав которой следующий: Cu + Ag: 99,90% мин. – 0,015 % ≤ P (фосфора) ≤ 0,040 % согласно UNI EN 1412. Медь с низким содержанием углеродистого осадка < 0,05 мг/дм² (в отношении с C ≤ 0,20 мг/дм² предусмотренным нормой UNI EN 1057), размеры и допускаемые пределы в соответствии с нормой EN 1057 и UNI CIG 7129 “Круглые медные трубы без сварки для газа” или согласно техническим спецификациям клиента.

Характеристики покрытия

Оболочка из гладкого поливинилхлорида (ПВХ), жёлтого цвета полностью прилегающая к поверхности медной трубы, без запаха и без хлорфторуглеродов (CFC). Подходящий для прокладки газовых трасс, внутри помещений согласно UNI CIG 7129 со следующими техническими характеристиками:

- Плотность: 1,7 Кг/дм³
- Самогасящийся: соответственно DIN 4102-B2

Properties of Copper pipe

ITS annealed (R220) Cu-DHP grade phosphorus-deoxidized copper, with the following chemical composition:
Cu + Ag: min. 99.90% – 0.015 % ≤ P (phosphorus) ≤ 0.040 % according to UNI EN 1412. Copper with low carbon content < 0.05 mg/dm² (compared to C ≤ 0.20 mg/dm² as laid down by standard UNI EN 1057), dimensions and tolerances according to standard EN 1057 and Italian gas committee standard UNI CIG 7129. “Seamless, round copper tubes for gas”.

Properties of Insulation

Polyvinyl chloride (PVC) plain sheath, in yellow, adhering perfectly to the surface of the copper pipe, odourless, chlorofluorocarbon (CFC)-free. Suitable for gas lines in underground, inside buildings according to UNI CIG 7129, with the following specifications:

- Density: 1.7 kg/dm³
- Self-extinguishing: according to DIN 4102-B2

диаметр-толщина медной трубы мм	номинальный вес медной трубы гр/м	максимальное рабочее давление МПа	длина катушек м
Copper pipe Ø and thickness in mm	Nominal weight Copper pipe g/m	Max. working pressure MPa	Roll length m
10 x 1	252	7,89	50
12 x 1	308	6,57	50
14 x 1	363	5,63	50
15 x 1	391	5,26	50
16 x 1	419	4,93	50
18 x 1	475	4,38	50
22 x 1,5	860	6,30	25

